

Arbeitszeitrichtwerte für Mauersteine

In Anlehnung an das Handbuch Arbeitsorganisation Bau,
Ausgabe 2004 Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.

Mauersteine Liapor-Super-K plus						
Mauerbreite (cm)	Steinformat DF	Abmessungen l x b x h (mm)	Festigkeitsklasse N/mm ²	Rohdichteklasse kg/dm ³	Richtwerte h/m ³	
					volles Mauerwerk	gegliedertes Mauerwerk
36,5	12	247/365/238	2	0,45	1,90	2,25
30,0	10	247/300/238	2	0,45	2,10	2,45
24,0	16	497/240/238	2	0,45	2,20	2,45
36,5	12	247/365/238	4	0,65	1,90	2,25
30,0	10	247/300/238	4	0,65	2,15	2,50
24,0	16	497/240/238	4	0,65	2,20	2,45

Mauersteine Liapor-Hohlblock, Liapor-Bauplatte						
Mauerbreite (cm)	Steinformat DF	Abmessungen l x b x h (mm)	Festigkeitsklasse N/mm ²	Rohdichteklasse kg/dm ³	Richtwerte h/m ³ (h/m ²)	
					volles Mauerwerk	gegliedertes Mauerwerk
36,5	12	247/365/238	2	0,60	1,90	2,25
30,0	10	247/300/238	2	0,60	2,10	2,45
24,0	16	497/240/238	2	0,60	2,20	2,45
17,5	12	497/175/238	2	0,60	(0,48)	(0,55)
11,5	8	497/115/238	2	0,60	(0,43)	(0,48)
36,5	12	247/365/238	4	0,70	1,90	2,25
30,0	10	247/300/238	4	0,70	2,15	2,50
24,0	16	497/240/238	4	0,70	2,30	2,55
17,5	12	497/175/238	4	0,70	(0,50)	(0,57)
11,5	8	497/115/238	4	0,70	(0,50)	(0,55)