

Arbeitszeitrichtwerte für Plansteine

In Anlehnung an das Handbuch Arbeitsorganisation Bau,
Ausgabe 2004 Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V.

Plansteine Liapor-SL-plus, Liapor-Super-K plus						
Mauerbreite (cm)	Steinformat DF	Abmessungen l x b x h (mm)	Festigkeitsklasse N/mm ²	Rohdichteklasse kg/dm ³	Richtwerte h/m ³	
					volles Mauerwerk	gegliedertes Mauerwerk
42,5	14	247/425/248	2	0,45	1,75	1,95
36,5	12	247/365/248	2	0,45	1,60	1,85
30,0	10	247/300/248	2	0,45	1,60	1,85
24,0	16	497/240/248	2	0,45	1,75	1,95
42,5	14	247/425/248	4	0,65	1,75	1,95
36,5	12	247/365/248	4	0,65	1,65	1,90
30,0	10	247/300/248	4	0,65	1,70	1,95
24,0	16	497/240/248	4	0,65	1,80	2,00

Plansteine Liapor-Hohlblock, Liapor-Bauplatte						
Mauerbreite (cm)	Steinformat DF	Abmessungen l x b x h (mm)	Festigkeitsklasse N/mm ²	Rohdichteklasse kg/dm ³	Richtwerte h/m ³ (h/m ²)	
					volles Mauerwerk	gegliedertes Mauerwerk
36,5	12	247/365/248	2	0,60	1,60	1,85
30,0	10	247/300/248	2	0,60	1,60	1,85
24,0	16	497/240/248	2	0,60	2,00	2,20
17,5	12	497/175/248	2	0,60	(0,42)	(0,47)
11,5	8	497/115/248	2	0,60	(0,40)	(0,45)
36,5	12	247/365/248	4	0,70	1,65	1,90
30,0	10	247/300/248	4	0,70	1,70	1,95
24,0	16	497/240/248	4	0,70	2,15	2,35
17,5	12	497/175/248	4	0,70	(0,42)	(0,47)
11,5	8	497/115/248	4	0,70	(0,40)	(0,45)